

## Rusztowanie przejezdne MP 600

Pomost roboczy: 1,80 x 0,75

Obciążenie robocze: 2,0 kN/m<sup>2</sup>

Nazwa elementu	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
Belka jezdna 1,80m	2	2	2	2
Rama nośna 2,00x0,75m	2	4	4	6
Rama Czołowa 1,10x0,75m	2		2	
Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m	1	1	2	2
Krawężnik podłużny 1,80m	2	2	2+2*	2+2*
Krawężnik poprzeczny 0,73m	2	2	2+2*	2+2*
Poręcz podwójna 1,80m	2	2	4	4
Łącznik usztywniający 1,80m	1	1	1	1
Stężenie poziome 1,80m (poręcz)		2		2
Stężenie poziome ukośne 1,95m	1	1	1	1
Stężenie poziome ukośne 2,44m	2	2	4	4
Łącznik bazowy 1,80m	1	1	1	1
Podstawka regulowana z nakrętkami	4	4	4	4
Koło jezdne średnica 200	4	4	4	4
Przetyczka sprężysta	8	8	12	12
<b>Wysokość robocza (m)</b>	<b>4,32</b>	<b>5,15</b>	<b>6,25</b>	<b>7,07</b>
<b>Wysokość rusztowania (m)</b>	<b>3,66</b>	<b>4,49</b>	<b>5,59</b>	<b>6,41</b>
<b>Wysokość pomostu roboczego (m)</b>	<b>2,32</b>	<b>3,15</b>	<b>4,25</b>	<b>5,07</b>
<b>Ciężar bez balastu (kg)</b>	<b>167,31</b>	<b>178,09</b>	<b>213,12</b>	<b>223,90</b>

<b>Cena netto (zł)</b>	<b>4100,00</b>	<b>4530,00</b>	<b>5780,00</b>	<b>6220,00</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Obciążnik 26kg</b>	<b>90zł/szt.</b>
-----------------------	------------------

<b>Cena netto (zł) z dodatkowymi elementami</b>	<b>5969,000</b>	<b>6217,000</b>
---	-----------------	-----------------

